

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331.941/0001-70      Telefone (43) 3520-8007 Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro CEP: 86300-000 - Cornélio Procópio	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 4/2024</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 15/2024 <b>Data do Processo:</b> 24/01/2024

## VENCEDORES DO PROCESSO

- a) Nr. Processo:** 15/2024  
**b) Nr. Licitação:** 4/2024 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 09/02/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de serviços de serralheria*

**Participante: 37.672.982 SIDIMAR APARECIDO MESSIAS**

**CPF/CNPJ: 37.672.982/0001-78**

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
1	Confecção de corrimão em tubo de metalon redondo de 1.1/4"com parede 1,50mm, com espaçamento máximo entre apoios de 1,50m, sem cantos vivos (conf. Normas do Corpo de Bombeiros), com pintura em zarcão; sem instalação - Confecção de corrimão em tubo de metalon redondo de 1.1/4"com parede 1,50mm, com espaçamento máximo entre apoios de 1,50m, sem cantos vivos (conf. Normas do Corpo de Bombeiros), com pintura em zarcão; sem instalação		600,000	M	29,30	17.580,00
2	Confecção de grade de proteção de ferro com estrutura em cantoneira de 1.1/4"x3/16, com 2 reforços em ferro chato 1.1/4"x3/16, divisão em ferro chato 1.1/4"x3/16, com vão de, no máximo, 8cm, com pintura em zarcão; sem instalação. - Confecção de grade de proteção de ferro com estrutura em cantoneira de 1.1/4"x3/16, com 2 reforços em ferro chato 1.1/4"x3/16, divisão em ferro chato 1.1/4"x3/16, com vão de, no máximo, 8cm, com pintura em zarcão; sem instalação.		300,000	M <sup>2</sup>	59,45	17.835,00
3	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ARTISTICA 1.1/2, - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ARTISTICA 1.1/2, fio 10, com quadro em metalon 40 x 40, parede 1,50mm, estrutura interna em cantoneira 1x 1/8 com divisão, no máximo a cada 1,50m, com espaçamento entre um quadro e outro de, no máximo 5cm, com pintura em zarcão; sem instalação.		225,000	mq	338,00	76.050,00
4	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ARTISTICA 1.1/2, - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ARTISTICA 1.1/2, fio 10, com quadro em metalon 40 x 40, parede 1,50mm, estrutura interna em cantoneira 1x 1/8 com divisão, no máximo a cada 1,50m, com espaçamento entre um quadro e outro de, no máximo 5cm, com pintura em zarcão; sem instalação.		75,000	mq	338,00	25.350,00
5	CONFECÇÃO DE GRADE EM TUBO METALON 20 X 30, CHAPA 1,2MM - CONFECÇÃO DE GRADE EM TUBO METALON 20 X 30, CHAPA 1,2MM, com vão de no máximo 8cm, estrutura em tubo de metalon quadrado 40 x 40, parede 1,50mm, com colunas em tubo quadrado 60 x 60 parede 2mm a cada 3,00m, pintura em zarcão; sem instalação.		50,000	mq	327,90	16.395,00

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
6	CONFECÇÃO DE GRADE EM TUBO METALON 20 X 30, CHAPA 1,2MM - CONFECÇÃO DE GRADE EM TUBO METALON 20 X 30, CHAPA 1,2MM, com vão de no máximo 8cm, estrutura em tubo de metalon quadrado 40 x 40, parede 1,50mm, com colunas em tubo quadrado 60 x 60 parede 2mm a cada 3,00m, pintura em zarcão; sem instalação.		150,000	mq	327,90	49.185,00
7	Confecção de grelha p/ escoamento de água pluvial, com cantoneira de 1.1/2" x 3/16, com ferro redondo de 1/2", com espaçamento de no máximo 2cm. - Confecção de grelha p/ escoamento de água pluvial, com cantoneira de 1.1/2" x 3/16, com ferro redondo de 1/2", com espaçamento de no máximo 2cm.		50,000	M²	177,98	8.899,00
8	CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO REDONDO 2, - CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO REDONDO 2, em parede 1,20mm, com altura de 1,10m + 30cm a ser chumbado; distância de 1,50m de um pé ao outro; fechamento dos vãos com 4 tubos redondos 1 ou tubo quadrado 20 x 30, ambos em parede de 1,20mm; corrimão em tubo 1.1/2 em parede 1,20mm soldado na base de tubo 2; pintura em zarcão; sem instalação.		75,000	M	337,98	25.348,50
9	CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO REDONDO 2, - CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO REDONDO 2, em parede 1,20mm, com altura de 1,10m + 30cm a ser chumbado; distância de 1,50m de um pé ao outro; fechamento dos vãos com 4 tubos redondos 1 ou tubo quadrado 20 x 30, ambos em parede de 1,20mm; corrimão em tubo 1.1/2 em parede 1,20mm soldado na base de tubo 2; pintura em zarcão; sem instalação.		225,000	M	337,98	76.045,50
10	CONFECÇÃO DE JANELA DE CORRER COM GRADE; - CONFECÇÃO DE JANELA DE CORRER COM GRADE; estrutura em perfil cadeirinha 25 x 25 e T 25 x 25, divisão para vidros em ferro T 7/8 x 1/8, com vãos livres de no máximo 20cm, fundo apropriado para janela, com pingadeira para saída de água, trilho G com capa; Sem cortes de encaixe no trilho para não danificá-lo; Rolamento 6202 com pino fixo na peça, com parafuso para melhor manutenção; Deixar vão fixo acima do trilho para melhor manutenção; grade no tamanho do vão aberto da janela, fixada com solda; puxador próprio para janela de correr e suporte em chapa resistente pouco abaixo do puxador para colocação de cadeado; pintura em zarcão; Sem instalação.		25,000	mq	647,98	16.199,50
11	CONFECÇÃO DE JANELA DE CORRER COM GRADE; - CONFECÇÃO DE JANELA DE CORRER COM GRADE; estrutura em perfil cadeirinha 25 x 25 e T 25 x 25, divisão para vidros em ferro T 7/8 x 1/8, com vãos livres de no máximo 20cm, fundo apropriado para janela, com pingadeira para saída de água, trilho G com capa; Sem cortes de encaixe no trilho para não danificá-lo; Rolamento 6202 com pino fixo na peça, com parafuso para melhor manutenção; Deixar vão fixo acima do trilho para melhor manutenção; grade no tamanho do vão aberto da janela, fixada com solda; puxador próprio para janela de correr e suporte em chapa resistente pouco abaixo do puxador para colocação de cadeado; pintura em zarcão; Sem instalação.		75,000	mq	647,98	48.598,50
12	CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM TELA ARTISITCA DE 1.1/2 NAS - CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM TELA ARTISTICA DE 1.1/2 FIO 12, nas dimensões de 0,50m de largura x 1,00m de comprimento x 0,30		30,000	UN	353,90	10.617,00

m de altura, soldada nas laterais e fundo; estrutura em tubo quadrado 40 x 30 parede 1,90mm; soldar uma viga U de 2 no fundo para fixação dos pés, pés em tubo quadrado 50 x 50 parede 1,90mm com 4 mãos francesas em ferro 3/8; com tampa em chapa de aço galvanizado de 1,5mm, abrindo o sistema dobradiça e com porta-cadeado; pintura em zarcão, sem instalação.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
13	CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM TELA ARTISTICA DE 1.1/2 - CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM TELA ARTISTICA DE 1.1/2 FIO 12, nas dimensões de 0,40m de largura x 0,60m de comprimento x 0,20m de altura, soldada nas laterais e fundo; estrutura em tubo quadrado 40 x 30 parede 1,90mm; soldar uma viga U de 2 no fundo para fixação dos pés; pés em tubo quadrado 50x50 parede 1,90mm, com 4 mãos francesas de ferro 3/8; pintura em zarcão, sem instalação		20,000	UN	339,88	6.797,60
14	CONFECÇÃO DE PORTA DE ENROLAR, CHAPA 24 COM FECHADURA; - CONFECÇÃO DE PORTA DE ENROLAR, CHAPA 24; com fechadura e todos os acessórios necessários para seu funcionamento; pintura em zarcão; Com instalação		30,000	mq	388,90	11.667,00
15	CONFECÇÃO DE PORTA EM FERRO COM QUADRO EM PERFIL CADEIRINHA; - CONFECÇÃO DE PORTA EM FERRO COM QUADRO EM PERFIL CADEIRINHA; 40 x 25, com fechadura, porta-cadeado e dobradiças reforçadas; fechada em chapa 1,20mm (lambрил ou lisa); batente em perfil cadeirinha 30 x 30; pintura em zarcão; sem instalação.		75,000	mq	719,00	53.925,00
16	CONFECÇÃO DE PORTA EM FERRO COM QUADRO EM PERFIL CADEIRINHA; - CONFECÇÃO DE PORTA EM FERRO COM QUADRO EM PERFIL CADEIRINHA; 40 x 25, com fechadura, porta-cadeado e dobradiças reforçadas; fechada em chapa 1,20mm (lambрил ou lisa); batente em perfil cadeirinha 30 x 30; pintura em zarcão; sem instalação.		25,000	mq	719,00	17.975,00
17	CONFECÇÃO DE PORTA EM LAMBRIL CHAPA 16 - Confecção de porta em lambрил chapa 16; com quadro em metalão 40 x 40 chapa 18, com batente e fechadura com tambor; pintura em zarcão; sem instalação.		100,000	mq	649,00	64.900,00
18	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM - Confecção de portão em tela artística 1.1/2; fio 12, com quadro em metalão 50 x 30, parede 1,50mm, com divisão no máximo a cada 1,50 com pintura em zarcão; sem instalação.		60,000	mq	399,00	23.940,00
19	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS; - CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS; em lambрил interno de 1,20mm, soldado e vedado com PU; estrutura em tubo quadrado 40 x 40 parede 1,50mm; com suporte para cadeado, gonzo 5/8, trinco interno com abertura também pelo lado externo, puxador e todo acessório pertencente ao funcionamento do portão; pintura em zarcão; Sem instalação.		70,000	mq	399,00	27.930,00
20	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM LAMBRIL 1,20MM; - CONFECÇÃO DE PORTÃO EM LAMBRIL 1,20MM; Soldado e vedado em PU; estrutura em tubo quadrado 40 x 40 parede 1,50mm; com suporte para cadeado, roldanas galvanizadas de 3 com parafusos, guia, batente, trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do portão; pintura em zarcão; Sem instalação.		100,000	mq	398,50	39.850,00
21	CONFECÇÃO DE PORTÃO EM TUBO QUADRADO 20 X 30 - Confecção de portão em tubo quadrado 20 x 30 ; parede de 1,20mm, com vão de no máximo 8 cm; estrutura em tubo quadrado 50 x 30 parede		100,000	mq	339,00	33.900,00

1,50mm; com suporte para cadeado, roldana galvanizada de 3 com parafusos, guia, batente, trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do portão; pintura em parafusos, guia, batente, trilho e todo acessório pertencente ao funcionamento do portão; pintura em zarcão; sem instalação.

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
22	CONFECCÃO DE PORTÃO EM TUBO REDONDO DE 1.1/2 PAREDE DE 1,20MM, COM VÃO DE NO MÁXIMO DE 8CM; ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 1.50MM; COM SUPORTE PARA CADEADO, ROLDANA GALVANIZADA DE 3" COM PARAFUSO, GUIA, BATEENTE, TRILHO E TODO ACESSÓRIO PERTENCENTE AO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO; PINTURA EM ZARCÃO; SEM INSTALAÇÃO.O - CONFECCÃO DE PORTÃO EM TUBO REDONDO DE 1.1/2 PAREDE DE 1,20MM, COM VÃO DE NO MÁXIMO DE 8CM; ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 1.50MM; COM SUPORTE PARA CADEADO, ROLDANA GALVANIZADA DE 3" COM PARAFUSO, GUIA, BATEENTE, TRILHO E TODO ACESSÓRIO PERTENCENTE AO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO; PINTURA EM ZARCÃO; SEM INSTALAÇÃO.O		70,000	M <sup>2</sup>	338,00	23.660,00
23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS E PORTAS - Serviço de manutenção em janelas e portas ( destravamento de janelas de correr e basculantes), com fornecimento dos materiais necessários.		1.000,0	HORAS	47,95	47.950,00
24	SERVIÇO DE SOLDA EM CHAPA DE AÇO/METAL/FERRO, - Serviço de solda em chapa de aço/metall/ferro, para atendimento as demandas das Secretarias Municipais.		2.000,0	HORAS	27,50	55.000,00
25	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE FERRO, INCLUSIVE - Serviço de troca de fechadura em porta de ferro, inclusive com fornecimento da fechadura; instalada.		30,000	SERV	62,75	1.882,50
26	SERVIÇO DE TROCA DE TRILHO PARA PORTÃO, COM FORNECIMENTO - Serviço de troca de trilho para portão, com fornecimento do trilho e demais materiais necessarios; instalada		100,000	SERV	211,00	21.100,00
27	SERVIÇO PARA TROCA DE MOLA PARA PORTA DE ENROLAR - Serviço para troca de mola para porta de enrolar, inclusive com fornecimento da mola; instalada		20,000	SERV	87,10	1.742,00

**Total do Participante: 820.322,10**

**Total Geral: 820.322,10**

Cornélio Procópio, 09 de Fevereiro de 2024

.....